

Edward Zagańczyk  
Izabela Harłodzińska

Wrocław, 26.07.2021r.

IP.4000.10.1.2020.BJ.2021. <sup>1112</sup> Motylkowa

**Dotyczy: budowy drogi ul. Motylkowej na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 73 oraz w łączniku ul. Motylkowej z ul. Świt we Wrocławiu**

W załączeniu przesyłam koncepcję budowy ul. Motylkowej na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 73 oraz w łączniku ul. Motylkowej z ul. Świt we Wrocławiu, z prośbą o zaopiniowanie przez mieszkańców. W zakresie projektowanego zagospodarowania pasa drogowego uwzględniono:

**1. ul. Motylkowa na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 73**

- a. jezdnia szer. 5,5m z przewężeniem do 5m na wysokości posesji nr 68-72
- b. po stronie numerów parzystych:
  - od posesji nr 68 do zjazdu na posesję nr 72 - pobocze o nawierzchni żywicznej (Terraway)
  - od zjazdu na posesję nr 72 do działki nr 16 (ogródki działkowe):
    - chodnik o szer. 2m przylegający do jezdni,
    - pas zieleni z zachowaniem drzew
  - wzdłuż ogródków działkowych - zatoka postojowa z kostki typu farmerskiego
- c. po stronie numerów nieparzystych:
  - chodnik o szer. 2,00m
  - pas zieleni z zachowaniem istniejących drzew
- d. zjazdu na posesje:
  - w pasie zieleńców z kostki przepuszczalnej typu farmerskiego
  - w pasie chodników z kostki betonowej wydzielone kolorystycznie
- e. 2 wyniesione skrzyżowania i 1 próg zwalniający
- f. oświetlenie
- g. sieć MKT z przyłączami do posesji
- h. zagospodarowanie wód opadowych:
  - w pasach zieleni muldy chłonne z przelewem awaryjnym, pozostałe wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej

**2. łącznik ul. Motylkowej z ul. Świt**

- a. jezdnia szer. 4,5 m w standardzie drogi tymczasowej bitumicznej
- b. obustronne pobocza szer. 0,75m z kruszywa
- c. pozostała część pasa drogowego: nawierzchnia ziemna
- d. elementy ruchu uspokojonego: progi zwalniające
- e. zagospodarowanie wód opadowych:
  - odwodnienie powierzchniowe (poprzez nadanie pochyłeń poprzecznych i podłużnych) na teren pomiędzy krawędziami jezdni a granicą pasa drogowego

Do czasu rozpoczęcia robót dotyczących budowy drogi w ul. Motylkowej na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 73 (planowane w I - III kwartał 2022r., pod warunkiem wpłaty partycypacji), winny być wykonane roboty związane z wykonaniem n/w przyłączy do posesji:

- wodociągowego, z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w160
- kanalizacji sanitarnej, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks 500
- gazowego, z wpięciem do istniejącej sieci gazowej g125,
- energetycznego, z wpięciem do istniejącej sieci eN

zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego - kosztem i staraniem właściciela posesji. W przeciwnym razie, z uwagi na gwarancję, brak będzie możliwości w okresie najbliższych 5 -7 lat od wykonania robót wykonania rozbiórki nawierzchni celem budowy w/w przyłączy.

Właściciele posesji, planujący budowę brakujących dodatkowych przyłączy winni poinformować ZIM o planowanym terminie wykonania robót oraz przekazać projekty - celem właściwej koordynacji przez Wykonawcę robót.

W świetle w/w proszę o przedstawienie mieszkańcom uczestniczącym w PIL w/w dokumentację oraz akceptację rozwiązań projektowych.

Informacje w sprawie: Beata Jacykowska tel. 71 36 07 368, e-mail: bjacykowska@zim.wroc.pl

Załączniki: Koncepcja budowy drogi

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
2. Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia
3. Biuro Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia
4. Wydział Wody i Energii UM Wrocławia
5. Zarząd Zieleni Miejskiej
6. PROMONTA
7. wew. IP a/a

8. Zarząd Ocieple Ochrony

Dyrektor  
*Jolanta Wnęk*  
Jolanta Wnęk

BM